Probable
ORE AVAILABLE FOR STOPING

Chute No.	Ore Tons	Av. Value Per Ton	Total Value
1	1,360	$5.00	$6,800.
2	3,800	7.40	28,120.
3	12,500	6.90	86,250.
4	9,750	4.00	39,000.
5	7,580	29.90	226,640.
6	20,000	39.10	782,000.
7	18,000	41.40	745,000.
8	3,500	34.70	121,450.
All	76,490	26.61	2,035,460.

In above Table 13 cu.ft. of Ore is assumed to weigh 1 Ton, to compensate for probably lower grade ore at the surface – 16 cu.ft. of the ore from the Tunnel weighing approximately one Ton.

VERTICAL SECTION
of Workings & Ore Chutes
in
Sweden-Norway Vein
being one of the veins of the
LAKE GROUP
of the Mt St. Helens Consolidated Mining Company
Scale 1 inch = 100 feet.



Ore on the Dumps N & S Tunnels about 3000 tons average Value $20.00 per ton representing $60.000.00

Length, Width and Depth of Chutes traced according to Report by Prof. F.L. Barker July 28th 1910.